



**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI  
UŻYTKOWYCH PRZYZIEMIA:**

1_1	HALA PRODUKCYJNA	481,00m <sup>2</sup>	Beton polerowany
1_2	MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH	74,60m <sup>2</sup>	Beton polerowany
1_3	ROZLEWNIA PIGMENTÓW	65,77m <sup>2</sup>	Beton polerowany
1_4	LABORATORIUM	23,25m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
1_5	UMYWALNIA	5,27m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
1_6	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,54m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
1_7	TOALETA	1,26m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
1_8	PRZEDSIONEK	1,68m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
1_9	ANEKS KUCHENNY	5,00m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
1_10	WC	1,26m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
1_11	WC	1,32m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
1_12	PRZEDSIONEK TOALETY	1,87m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
1_13	HALL + KLATKA SCHODOWA	18,68m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
1_14	POMIESZCZENIE BIUROWE I	21,57m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
1_15	POMIESZCZENIE BIUROWE II	17,13m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne
1_16	POMIESZCZENIE BIUROWE III	18,43m <sup>2</sup>	Płytki ceramiczne

POW. UŻYTKOWA: 739,63m<sup>2</sup>

- UWAGI:**
- INTEGRALNA CZĘŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ PROJEKTY BUDOWLANE: KONSTRUKCJI, INSTALACJI WOD-KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, ELEKTRYCZNEJ ORAZ OPIS TECHNICZNY.
  - PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE WSZYSTKICH BRANŻ NALEŻY PRZEWODZIĆ W OPARCIU O ODPOWIEDNIE PROJEKTY WYKONAWCZE I USTALENIA NADZORU AUTORSKIEGO.
  - OKNA POSIADAJĄ NAWIEWNIKI OKIENNE.
  - PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO BĘDĄ POSIADAŁY KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
  - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

**OZNACZENIA:**

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA