



Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej według projektu instalacyjnego:

- wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego do projektowanego pomieszczenia rozlewni pigmentów (poz. 1_3) (z przylegającego pom. toalety – poz. 1.7) do zlewozmywaka oraz umywalki
- wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego w projektowanym pomieszczeniu magazynu głównego (poz. 1.1) do umywalki przemysłowej umieszczonej zgodnie z rysunkiem (ok. 5m od istniejących przyłączy)
- zainstalowanie podgrzewacza wody przy umywalce przemysłowej w pomieszczeniu magazynu (poz.1.1)
- wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego w pomieszczeniu laboratorium (poz. 1.4) do umywalki przemysłowej do umywalki przemysłowej umieszczonej przedsiönka toalety – poz. 1.5)